


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

BUDYNEK "A"

PIĘTRO III



0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m ²]
3.3	1282,48
3.6	1869,82
3.7	1856,36

LEGENDA:

 Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

1 Strefa względnego bezpieczeństwa

 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne

 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

 Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60

 Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S

1.1 Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

K10 Numer klatki schodowej

K1 - K8 Klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana

W całym budynku:
1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ognioochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielenia drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Piaproc 7 email: czopewka@interia.pl			
OBIEKT:		Budynek A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź	
Temat:		Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.	
Nazwa:		Rzut 3 piętra	RYSEK: 6
Opracował:		mgr inż. Paweł Głazowski rozpracowania dla zabezpieczeń przeciwpożarowych w sp. 367798	DATA: 02.2021r. PODPIS:
Opracował:		mgr inż. Roman Głazowski rozpracowania budowlane w sp. 101698R	DATA: 02.2021r. PODPIS: