


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

BUDYNEK "A"

PIĘTRO IV



0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m <sup>2</sup> ]
4.3	1244,00
4.6	1873,70
4.7	1815,25

LEGENDA:

Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

Strefa względnego bezpieczeństwa

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60

Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S

1.1 Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

K10 Numer klatki schodowej

K1 - K8 Klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

W całym budynku:

1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.

2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.

3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.

4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ogniodopornej.

5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.

6. Punkty pielęgniarские oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielania drzwiami EI 30

7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczególności różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej 57-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproc 7 email: ciszewski@ciwopolski.eu			
OBIEKT:	Budynek A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź		
Temat:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.		
Nazwa:	Rzut 4 piętra	SKALA:	RYSL NR: 7
Opracował:	mjr inż. Paweł Ciszewski rozrachunkowa 0h, zabezpieczonych przeciwpożarowych nr upr. 367586	DATA:	02.2021r.
Opracował:	mjr inż. Roman Ciszewski rozrachunkowa budowlany nr upr. 101588R	DATA:	02.2021r.

