


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
BUDYNEK "A"
PIĘTRO V




0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom : nr strefy)


NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m ²]
5.3	1184,00
5.6	1834,84
5.7	1837,62


LEGENDA:

- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy
pierwotnej**


1 Strefa względnego bezpieczeństwa

-  Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
REI 120, drzwi i inne zamknięcia
przeciwpożarowe EI 60 wewnętrzne,
EI 60 zewnętrzne

-  Ściana oddzielenia przeciwpożarowego
REI 60, drzwi i inne zamknięcia
przeciwpożarowe EIS 30

-  Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

- | | |
|--|---|
| | Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60 |
|--|---|

- | | |
|---|---|
|  | Przegroda dymoszczelna
z drzwiami dymoszczelnymi S |
|---|---|

- 1.1** Numer strefy pożar
(poziom ; nr strefy)


- K10** Numer klatki schodowej

- K1 - K8** Klatka schodowa wydzielona
pożarowo i oddymiana

W całym budynku:

1. Usunąć palne okładziny szkieł, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczących elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stalokącie montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotły mocujące szkiełki osłowne. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza halami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy szkiełkami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielegniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami, zawieszając je, zastąpić drzwiami EI 30.
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiały ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

GARD® Bursa Doradztwa i Ochrony Pracodawców ul. 77 - 300 Podgórze Trybunalski ul. Paprotki 7 e-mail: czerwiec@czarniow.eu			
Budynki A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź			
Ekspertyza zamienia data dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.			
Rzut 5 piętra		SKALA: 1:250	RYS. NR: 8
mgr inż. Paweł Czerwiec odpowiedzialny za, zaopiniował przedłożony rysunek: 02.20.21r.	DATA: 02.20.21r.	PODPIS:	
mgr inż. Roman Cholewa odpowiedzialny za budowlany rysunek: 02.20.21r.	DATA: 02.20.21r.	PODPIS:	