


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

BUDYNEK "A"

PIĘTRO II



0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m²]
2.3	978,96
2.6	524,66
2.7.	934,37
2.9.	140,62
2.10.	140,62

LEGENDA:

--- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

1 Strefa względnego bezpieczeństwa

Sciana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne

Sciana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Sciana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60

Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S

1.1 Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

K10 Numer klatki schodowej

K1 - K8 Klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana

W całym budynku:

- Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
- Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.
- W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
- Stolarke okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
- Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
- Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielenia drzwiami EI 30
- Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwożarowej
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
e-mail: biuro@gdarda.pl

OBIEKT:

 **GARDA**

**Budynek A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź**

Temat: **Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.**

Nazwa: **Rzut 2 piętra** SKALA: _____ RYS. NR: **5**

Opracował: **mjr inż. Paweł Cichowski**
rozstraszająca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
w sp. 30758 DATA: **02.2021r.**

Opracował: **mjr inż. Roman Górecki**
rozstraszająca budowlany
w sp. 101568R DATA: **02.2021r.**