


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

BUDYNEK "A"

PIĘTRO VII



0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m²]
7.3	370,25

LEGENDA:

--- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

1 Strefa względnego bezpieczeństwa

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60

Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S


1.1 Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

K10 Numer klatki schodowej

K1 - K8 Klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana

- W całym budynku:
- Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
 - Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.
 - W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
 - Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. płyty montażowej ogniodopowej.
 - Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
 - Punkty pielęgniarские oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielenia drzwiami EI 30
 - Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ



Garda Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
email: gczesowski@iczm.gov.pl

OBJEKT:	Budynek A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź				
Temat:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.				
Nazwa:	Rzut 7 piętra			SKALA:	RYŚ. NR:
				1:250	10
Opracował:	mgr inż. Paweł Cieszkowski zawołany na ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w upr. 367/88	DATA:	02.2021r.		
Opracował:	mgr inż. Roman Cichosz zawołany na ds. budowlany w upr. 101/88BR	DATA:	02.2021r.		