


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

BUDYNEK "A"

PIĘTRO I



0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarowej na danej kondygnacji [m ²]
1.1	1696,72
1.2	940,56
1.3	2727,16
1.4	1772,78
1.5	666,76
1.6	1320,00
1.7	1831,68
1.8	237,90
1.9	1460,49
1.10	797,19

LEGENDA:

--- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej

1 Strefa względnego bezpieczeństwa

Ściana oddzielenia przedpożarowego REI 120, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne

Ściana oddzielenia przedpożarowego REI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Ściana oddzielenia przedpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30

Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60

Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S

1.1 Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

K10 Numer klatki schodowej

K1 - K8 Klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana

WE 1 Wyjście ewakuacyjne na zewnątrz budynku A

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpowarowej 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7 email: czisowski@czisowski.eu					
Budynek A Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź					
OBJEKT:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.				
Nazwa:	Rzut 1 piętra			SKALA:	RYS. NR: 4
Opracował:	mgr inż. Paweł Ciożowski rozpracowywał dla: zaopiniował: przedpożarowych w op. 307/16			DATA:	02.2021r.
Opracował:	mgr inż. Roman Cichonec rozpracowywał dla: budowlany w op. 101/16/15			DATA:	02.2021r.
				PODPIS:	

W całym budynku:

1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ognioochronnymi.

2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.

3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.

4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujące ściany osłonowe. Używać, np. plany montażowej ognioodpornej.

5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.

6. Punkty pielęgniarские oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielenia drzwiami EI 30

7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.