Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
BUDYNEK "A"
PIĘTRO VI



0.1 Sposób oznakowania strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)

NR STREFY POŻAROWEJ	Powierzchnia strefy pożarwej na danej kondygnacji [m²]
6.3	275,95

LEGENDA:

- Zakres zmian w stosunku do ekspertyzy pierwotnej
- **1** **Strefa względnego bezpieczeństwa**
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 120, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 60 wewnętrzne, EI 60 zewnętrzne
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego REI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30
- Ściana oddzielenia przeciwpożarowego EI 60, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe EIS 30
- Pas elewacyjny w klasie REI 60 z otworami EI 30, EW60 lub EI 60
- Przegroda dymoszczelna z drzwiami dymoszczelnymi S
- **1.1** Numer strefy pożarowej (poziom ; nr strefy)
- **K10** Numer klatki schodowej
- **K1 - K8** Klatka schodowa wydzielona pożarowo i oddymiana

W całym budynku:
1. Usunąć palne okładziny ścian, np. drewniane boazerie lub pomalować farbami ogniochronnymi.
2. Wykonane z materiałów palnych drzwi szachtów instalacyjnych, zastąpić drzwiami EI 30 według części opisowej.
3. W elewacjach liczne drewniane elementy dekoracyjne - usunąć.
4. Stolarkę okienną montować w sposób zabezpieczający przed oddziaływaniem ognia na stalowe kotwy mocujace ściany osłonowe. Używać, np. piany montażowej ognioodpornej.
5. Znajdujące się w korytarzach (poza holami i miejscami opisanymi w ekspertyzie) lokale handlowe/usługowe oddzielić od korytarzy ściankami EI 30. Nie dotyczy pomieszczeń recepcji.
6. Punkty pielęgniarskie oraz istniejące sale chorych z przeszkleniami zwolnić z obowiązku wydzielania drzwiami EI 30
7. Ostateczny przebieg podziału na strefy pożarowe może w szczegółach różnić się od pokazanego w ekspertyzie, jeśli będą za tym przemawiać ważne względy techniczne.

ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ

"Garda" Biuro Doradztwa Ochrony Przeciwpożarowej
97 - 300 Piotrków Trybunalski ul. Paproci 7
email: ciszewski@kozarowki.eu

GARDA

OBIEKT:	Budynek **A** Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź		
Temat:	Ekspertyza zamienna do dokumentu pn. "Ekspertyza techniczna z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku A" Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" z grudnia 2015r.		
Nazwa:	**Rzut 6 piętra**	SKALA: 1:250	RYS. NR: 9
Opracował:	mgr inż. Paweł Ciszewski rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych nr uprr. 367/68	DATA: 02.2021r.	PODPIS:
Opracował:	mgr inż. Roman Ochrow rzeczoznawca budowlany nr uprr. 101/69/R	DATA: 02.2021r.	PODPIS: